GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

Nagłowice 09-12-2020r.

Numer sprawy: ZP.271.22.2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY" W WARZYNIE PIERWSZYM

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18-11-2020r pod nr 612003-N-2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania następującej treści:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1
Jaki zastosować drut instalacji odgromowej- w projekcie jest FeZn fi 8 natomiast w przedmiarze FeCu f8 znacznie droższy

Odp. nr 1
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem.

Pytanie nr 2
11. Brak w przedmiarze zwodów poziomych na dachu

Odp. nr 2
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarze uziomu otokowe

Odp. nr 3
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4
Brak w przedmiarze zestawu gniazd w puszcze podłogowej IP44 symbol PP i P1 oraz zestawu gniazd siłowych 16A400V+16A230V+ wyłacznik 0-1, 32A400V+wyłacznik 0-1 natomiast są ujęte w projekcie czy ująć zestawy gniazd w kosztorysie ofertowym.

Odp. nr 4
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5
BRANŻA SANITARNA: Ilości "Białego montażu" oraz armatury czerpalnej w stosunku do przekazanego projektu różnią się względem siebie. Czy dokumentacja jest kompletna? czy należy zmienić ilości obmiarowe w kosztorysie?

Odp. nr 5
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6
Proszę o informację ile jest hydrantów w projektowanej hali sportowej? brak wrysowanej instalacji hydrantowej.

Odp. nr 6
Wg otrzymanych wytycznych pożarowych nie przewidziano hydrantów na sali sportowej.

Pytanie nr 7

przekazany przedmiar robót na wykonanie instalacji ciepła technologicznego zakłada wykonanie rurociągów z rur stalowych o połączeniach spawanych wraz z wykonaniem robót antykorozyjnych . W części graficznej opracowania projektowego założono rurę 32x3,0mm (materiał na wykonanie rurociągów ciepła technologicznego nie został określony w części opisowej dokumentacji - wyspecyfikowano jedynie rurociągi dla instalacji grzejnikowej) . Z jakich rur należy wykonać instalację?.

Odp. nr 7
Instalację ciepła technologicznego do aparatów grzewczych należy wykonać z rur tego samego typu co do centralnego ogrzewania, czyli PE-RT/AL.

Pytanie nr 8
Czy zakres na montaż pomp ciepła dla potrzeb grzewczych (3kpl) wraz z układami pompowymi, montażem bufora , również należy przewidzieć jako niezbędny do wykonania w w/w postępowaniu przetargowym. Jeżeli tak to wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o ten element prac.

Odp. nr 8
Tak należy go wykonać wg zawartego w dokumentacji schematu technologicznego i rzutu.

Pytanie nr 9
Oprawy oświetleniowe - w projekcie jest w sumie opraw oświetleniowych 71, natomiast w przedmiarze 127, którą ilość opraw przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odp. nr 9
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem .

Pytanie nr 10
W projekcie są zaprojektowane czujniki ruchu szt. 11, natomiast w przedmiarze brak czujników ruchu. Czy zamiast czujników przyjąć łączniki światła ujęte w przedmiarze?

Odp. nr 10
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem .

Pytanie nr 11
Łączniki światła - w projekcie są tylko trzy sztuki. natomiast w przedmiarze 25 szt, którą ilość opraw przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odp. nr 11
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem .

Pytanie nr 12
Gniazda elektryczne - w projekcie jest 17 szt., natomiast w przedmiarze 35 szt. którą ilość opraw przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odp. nr 12
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem .

Pytanie nr 13
dział 1.6.3 Rozdzielnia RG od poz.275 w przedmiarze -niema takiej rozdzielni w projekcie. W projekcie są rozdzielnie TRH i TRW nr rys. E2, których wyposażenie całkowicie odbiega od wyposażenia RG. Które rozdzielnie przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odp. nr 13
Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem .

Z upoważnienia Wójta Gminy
INSPEKTOR
inż. Anna Klimczak