

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku remizy OSP w Ciernie Żabieńcu
ADRES INWESTYCJI : Cierno Żabieniec
INWESTOR : Gmina Nagłowice
ADRES INWESTORA : Nagłowice Mikołaja Reja 9

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45430000-0	Posadzki			
1	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w	m ²		
d.1	0103-01	gruncie kat. I-II 16,10*7,00+6,02*4,22	m ²	138,104	
				RAZEM	138,104
2	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym grub. 5cm	m ³		
d.1	1103-01	Krotność = 0,33 (16,10*7,00+6,02*4,22)*0,05	m ³	6,905	
				RAZEM	6,905
3	KNKRB 1	Zagęszczanie podkładów z piasku ,warstwami do 10 cm podsypki , ubijkami mecha- nicznymi.	m ³		
d.1	0229-05	(16,10*7,00+6,02*4,22)*0,15	m ³	20,716	
				RAZEM	20,716
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome	m ²		
d.1	0606-01	podposadzkowe 138,104	m ²	138,104	
				RAZEM	138,104
5	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy za- stosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-03	(16,10*7,00+6,02*4,22)*0,1	m ³	13,810	
				RAZEM	13,810
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome	m ²		
d.1	0606-01	podposadzkowe 16,10*7,00+6,02*4,22	m ²	138,104	
				RAZEM	138,104
7	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons- trukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0608-03	16,10*7,00+6,02*4,22	m ²	138,104	
				RAZEM	138,104
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro warstwy wyrównawcze odizolować od ścian pasami z materiału dźwiękosz- czelnego i sprężystego pochłaniającego wibracje. (np pianki poliuretanowej) grub. minimum 0,5cm	m ²		
d.1	1104-01	16,10*7,00+6,02*4,22	m ²	138,104	
				RAZEM	138,104
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej ze zbrojeniem rozproszo- nym z włókna szklanego - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 40 mm	m ²		
d.1	1104-03	Krotność = 4 16,10*7,00+6,02*4,22	m ²	138,104	
				RAZEM	138,104
10	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	138,104	m ²	138,104	
				RAZEM	138,104
11	KNR AT-23	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
d.1	0102-06	35	m	35,000	
				RAZEM	35,000