EUROPEJSKI EUNDUSZ
ROLNY NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

Nagłowice, dnia 23.04.2019

**Znak sprawy: ZP.271.6.2019**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**"ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE"**

***Zadanie będzie realizowane i dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.***

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-04-2019r pod nr 535025-N-2019.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do **CZĘŚĆ 2. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE-ETAP II** dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**.Przedmiary robót sieci wodociągowej we wsi Caców:
- w poz. 25 ujęto wykonanie przewiertów sterowanych dla rur PE Ø 160mm na długości 5415,88 mb podczas gdy długość sieci wodociągowej Ø160 mm według zestawienia w projekcie budowlanym wynosi tu 5278,62 mb - brak tu spójności długości przewiertów i długości sieci.

**Odp.1 W poz.26 długość przewiertów obejmuje również sieć główną i sieć rozdzielczą pod drogami .**

**Pytanie 2.** Przedmiary robót sieci wodociągowej we wsi Cierno-Żabieniec:
Skoro w przedmiarach robót nie występują przewierty sterowane to w poz.46, 47 i 48 dla długości 519,42 mb sieci PE Ø110 mm przyjęto za małe ilości robót. Minimalne ilości to:
wykop o ścianach pionowych 519,42 x 1,50 x 0,90 = 701,0m$^3$
Umocnienie ścian wykopów 519,42 x 1,50 x 2 = 1558,26 m2, zasyp wykopów 701,0m$^3$

**Odp. 2 Zmieniono w przedmiarze robót, który umieszczono na stronie internetowej jako dokument przedmiar dla II etapu - zmiana załącznika nr 9.**

**Pytanie 3.** Przedmiary robót sieci wodociągowej we wsi Zdanowice:
a) w poz. 158 ujęto wykonanie przewiertów sterowanych dla rur PE Ø160 mm na długości 656,23 mb a w ogóle nie ujęto do montażu rurociągu wodociągowego PE Ø 160 mm - wg projektu o długości 638,63mb

b) w poz. 165 ujęto montaż sieci wodociągowej PE Ø125mm o długości 68,63 mb a w zestawieniu w projekcie taka średnica w ogóle nie występuje
c) w poz. 167 ujęto wykonanie połączeń rur PE Ø 160 w ilości 638,63 złączy. Ilość złączy przyjęto z dużym nadmiarem (prawie na każdy 1,0m rurociągu przypada 1 złącze) - na przyjętą ilość brak technicznego uzasadnienia.

**Odp. 2 Zmieniono w przedmiarze robót, który umieszczono na stronie internetowej jako dokument przedmiar dla II etapu- zmiana załącznika nr 9**

**Pytanie 4**. W przedmiarach robót dla wsi Rejowiec (poz. 104 - 108) nie uwzględniono w ogóle robót ziemnych dla zaprojektowanego rurociągu PE Ø160mm o długości 328,57 mb. Podany tu wykop w ilości 29,01m$^3$ nie może dotyczyć wykopów dla całego odcinka sieci. Nie podano tu również innej technologii montażu przewodu wodociągowego tj. przewiertu sterowanego. W dziale tym brak takiej pozycji.

**Odp. 4. Zmieniono w przedmiarze robót, który umieszczono na stronie internetowej jako dokument przedmiar dla II etapu - zmiana załącznika nr 9.**

**Pytanie 5.** W opisie technicznym w pkt. 5 podano sposób zabezpieczenia istniejących kabli telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią wodociągową - robót tych w ogóle nie ujęto w przedmiarach robót.

**Odp. 5 Przy wykonywaniu sieci przewiertem nie ma potrzeby zakładania rur ochronnych na kable.**

Pytanie 6. Na str. 4 opisu technicznego podano sposób wykonania 10 cm podsypki z piasku pod montowany przewód wodociągowy oraz wykonania opsypki z piasku o grubości 30 cm. Nie podano w ogóle odcinków sieci gdzie należy wykonywać te roboty. Robót tych nie uwzględniono w przedmiarach robót.
Prosi się o podanie właściwych ilości jednostek obmiarowych w przedmiarach robót.

**Odp. 6 Przy wykonywaniu sieci przewiertem nie ma potrzeby wykonania podsypek i osypek.**

Pytanie 7. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający przy realizacji w/w zamówienia publicznego dopuszcza możliwość budowy sieci wodociągowej wykopem zamiast przewiertem w miejscach gdzie będzie to możliwe na trasie przebiegu sieci.

**Odp. 7 Zamawiający dopuszcza możliwość budowy sieci wodociągowej wykopem zamiast przewiertem w miejscach gdzie będzie to możliwe na trasie przebiegu sieci pod warunkiem: dokonania opsypek rur piaskiem w gruntach zawierających kamienie oraz ułożenie taśmy ostrzegawczej. Dopuszcza się ułożenie rur bez opsypek pod warunkiem zastosowania rur / RC/.**

Z upoważnienia Wójta Gminy
INSPEKTOR
inż. Anna Klimczak